

RÄCKE 07

Branschspecifika tillägg till och ändringar av AB-U 07 för räckesentreprenader

Framtagna av Svenska Väg- och Broräckesföreningen, SVBRF och Sveriges Bygginstrumenter

AB 04 OCH AB-U 07

1. För räckesentreprenaden gäller allmänna bestämmelser för underentreprenader AB-U 07 och till följd av detta allmänna bestämmelser för byggnads-, anläggnings-, och installationsentreprenader AB 04 i tillämpliga delar, med nedanstående branschspecifika ändringar och tillägg. Det förutsätts därför att parterna tagit del av AB-U 07 och AB 04.

ANBUDETS GILTIGHET

2. Med tillägg till AB-U 07 gäller att entreprenören är bunden av sitt anbud under 30 dagar från anbudets avgivande, om inte annat framgår av förfrågningsunderlaget eller anbudet.

OMFATTNING

3. Med tillägg till AB-U 07 punkt 2 föreskrivs att dessa branschspecifika tillägg ligger mellan 2 och 3 i rangordningen som position 2,5.
4. Med ändring av AB 04 kap 1 § 7, första stycket, föreskrivs: Entreprenören förutsätts innan anbud lämnas ha skaffat sig den kännedom om arbetsområdet och andra förhållanden av betydelse för bedömningen av vad som erfordras för kontraktarbetenas utförande och som kan erhållas *utan* besök på platsen.
5. Med tillägg till AB 04 kap 1 § 7, andra stycket, föreskrivs följande kommentar: *Entreprenören har rätt att förutsätta att vägbana, kantbalk, utsättning och andra markarbeten som inte ingår i hans åtagande kommer att vara utförda på ett sådant sätt att de möjliggör ett fackmässigt räckesarbete.*
6. Sista bärlagret förutsätts vara utlagt och vältat innan montage av räcke påbörjas.
7. Vid montage av betongräcke direkt på asfalterad vägbana förutsätts vägbanan vara fri från ingrepp. Vid sådant montage på grusväg förutsätts monteringsytan vara väl avplanad.

UTFÖRANDE

Om inte annat föreskrivs i övriga kontraktshandlingar gäller följande.

8. Beställaren skall upprätta en tillfällig plan för trafikanordningar (TA-plan) och svara för erforderliga trafikanordningar för arbetsområdet enligt gällande föreskrifter. Beställaren skall vidare innan arbetena påbörjas tillhandahålla den riskanalys som han upprättat i sin arbetsmiljöplan.
9. För det fall beställaren svarar för mottagning av räckesmaterial skall han utan dröjsmål underrätta entreprenören om han upptäcker synlig transportskada eller utan dröjsmål reklamera denna hos säljaren och skadeanmälan göras hos fraktföraren genom anteckning på fraktsedel.
10. Vid broräckesmontage skall beställarens egenkontroll innefatta undersökning och dokumentation av kantbalkens höjd och jämnhet samt skruvgruppernas placering och höjd över kantbalken. Kopia av dokumentationen skall tillställas entreprenören i god tid före den leveranstidpunkt som entreprenören meddelat beställaren. Kantbalken och skruvgrupperna förutsätts vara rena, exempelvis fria från formvirke och betongrester.

11. Utsättning för hål till ståndare eller skruvgrupper vid kärnborrning på bro skall utföras av beställaren. Sådan utsättning skall göras i förhållande till vägbanans lutning, inte horisontellt. Området som skall kärnborras skall vara fritt från armering.
12. Saknas uppgift om tolerans vid utsättning av hål för räcketståndare eller skruvgrupp gäller +/- 5 mm per c/c. Summan av sådana avvikelser får dock inte avvika från n x c/c-måttet med mer än +/- 5 mm (där "n" är antalet fack i räcket).
13. Den som utför håltagning skall se till att hålen skyddas mot snö, is och andra föroreningar.
14. Vid broräckermontage förutsätts bron vara motfylld samt framkomlig för montagefordon och montörer. Vägen förutsätts följa brons horisontallinje och vertikallinje på en sträcka av minst 6 m från bron.
15. Den som utför undergjutning av ståndare på fotplåt skall tillse att detta utförs omgående efter avsynat montage.
16. Vid utsättning med plustecken (+) för vägräcketståndare, skall en av teckenlinjerna sammanfalla med räcketlinjen. Utsättning skall göras i förhållande till vägbanans lutning, inte horisontellt. Plustecknen skall vara 70 x 70 cm och ha c/c enligt ritning. Saknas uppgift om tolerans gäller +/- 15 mm. Summan av sådana avvikelser får dock inte avvika från n x c/c-måttet med mer än +/- 5 mm (där "n" är antalet fack i räcket).
17. Vid hålslagning för vägräckermontage svarar beställaren för att markförlagda kablar, rörledningar, trummor, brunnar o dyl. har markerats. Kabel eller ledning närmare än 1 m från utsatt räcketståndare skall vara frilagd före arbetets påbörjande. För hålslagarfordon skall ett fritt arbetsområde med en bredd på minst 3,5 m finnas. Marken förutsätts vara prylbar, dvs. så beskaffad att hålslagare utrustad med 4000 joules hydraulhammare kan slå ett hål med diameter 150 mm, djup 1,5 m på 3 min. En ytterligare förutsättning för detta är att stenar i mark inte är större än 300 mm i diameter. Tjälad mark eller orörd morän är att betrakta som ej prylbar mark.

TIDER

18. Med tillägg till AB 04 kap 4 § 2 föreskrivs: Om beställaren ändrar avtalad tid för arbetenas påbörjande, så är han skyldig att avropa arbetena i god tid före verklig igångsättning.

ARBETSTID

19. Om avtal träffas om förlängd arbetstid, utanför ordinarie arbetstid på arbetsplatsen, skall arbetsplatsens organisation klarläggas i samband med ingåendet av sådant avtal. Om inte annat avtalats skall beställaren tillhandahålla utmärkningsansvarig på plats även under den förlängda arbetstiden.
20. Med tillägg till AB 04 föreskrivs följande kommentar till kap 4 § 3 och kap 5 § 4: *Hinder enligt kap 4 § 3 p 1 föreligger normalt om entreprenören inte kan utföra sitt arbete eller del därav i planerad tidsföljd på grund av att arbete hänförligt till beställaren inte har utförts eller att tillräckligt arbetsområde inte har tillhandahållits se även punkt 17 ovan.*

ALLMÄNNA HJÄLPMEDEL OCH ALLMÄNNA ARBETEN

21. Entreprenören förbinder sig att i god tid underrätta beställaren om, när och i vilken omfattning han kommer att nyttja allmänna hjälpmedel eller allmänna arbeten som beställaren åtagit sig att tillhandahålla honom.

Detta dokument är upphovsrättsligt skyddat och får inte ändras.